

Przedmiar

Strona 2/10

Budynek mieszkalny - roboty remontowe - Kościuszki 84A m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej ściana 4,1*2,8 ościeża okienne (0,5*1,45)*6	m2	11.480
			m2	4.350
			razem m2	15.830
2	KNR 4-01 0619/03	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 15.83	m2	15.830
			razem m2	15.830
3	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania 15.83	m2	15.830
			razem m2	15.830
4	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 4,1*2,8	m2	11.480
			razem m2	11.480
5	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany (3,12*2+4,58*2+4,58*2+4,1)*2,8 sfity 4,58*3,12+4,58*4,1	m2	80.248
			m2	33.068
			razem m2	113.316
6	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk ręcznie gr.3mm ścian na tynku ściany 80.248	m2	80.248
			razem m2	80.248
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 2	szt	2.000
			razem szt	2.000
8	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 1	szt	1.000
			razem szt	1.000
9	KNR 2-02s 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 2	szt	2.000
			razem szt	2.000
10	KNR 2-02s 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. ponad 0,20m2 0,8*2,05	m2	1.640
			razem m2	1.640
11	KNR 4-01 0911/03	Naprawa wietrzników okiennych przez przeklejenie z dopasowaniem - montaż nawietrzaków okiennych z PVC 3	szt	3.000
			razem szt	3.000
12	KNR 2-02s 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. do 0,20m2 0,7*2,05	m2	1.435
			razem m2	1.435
13	KNR 2-02s 1016/05	Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. FD10w 1	szt	1.000
			razem szt	1.000
14	KNR 2-02s 1001/09	Drzwi do bud. miesz., fabrycznie wykończ - wzmocnione (pokryte blachą tłoczoną, powlekane folią PVC, dwa zamki) 0,9*2,15	m2	1.935
			razem m2	1.935
15	KNR 2-02s 1503/03	Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wew. z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne (1,97*2+1,43*2)*1,6+(1,57+3,07+2,08)*1,6	m2	21.632
			razem m2	21.632
16	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych 1,57*2,8	m2	4.396
			razem m2	4.396

Przedmiar

Budynek mieszkalny - roboty remontowe - Kościuszki 84A m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (1,7+0,6)*0,6	m2	1.380
			razem	m2 1.380
18	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,97*1,43	m2	2.817
			razem	m2 2.817
19	KNR 2-02s 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro 1,97*1,43	m2	2.817
			razem	m2 2.817
20	KNR-W 2-02 1111/03	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 1,97*1,43	m2	2.817
			razem	m2 2.817
21	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej - dł 140 1	kpl	1.000
			razem	kpl 1.000
22	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt	1.000
			razem	szt 1.000
23	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt	1.000
			razem	szt 1.000
24	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" 1	kpl	1.000
			razem	kpl 1.000
25	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników + szafka 1	szt	1.000
			razem	szt 1.000
26	KNR 4-02 0201/03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej średnicy 100mm - odpowietrzająca 1	miejsce	1.000
			razem	miejsce 1.000
27	KNR 4-02 0202/03	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 100mm 1	szt	1.000
			razem	szt 1.000
28	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - klasa A4+wygłuszenie 6mm 1,57*2,08+2,5*3,6+4,1*4,58	m2	31.044
			razem	m2 31.044
29	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz. 3 113.316 - 21.622	m2	91.694
			razem	m2 91.694

Jan Wincencjusz Zaręba
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr upr.bud./SUW-66/81