

## Przedmiar

## Budynek mieszkalny Roboty remontowo budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych Analogia - rozbiórka podsufitki z płyt kartonowo gipsowych. 5,45*4,27	m2	23,272	
			razem	m2	23,272
2	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych- boazerja w kuchni 2,38*0,70	m2	1,666	
			razem	m2	1,666
3	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami 1,02*0,87*0,74+0,94*0,30*0,70+0,67*0,20*0,70	m3	0,948	
			razem	m3	0,948
4	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich po rozbiórce kuchni 1,10*1,44+0,80*1,44	m2	2,736	
			razem	m2	2,736
5	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyty wiórowej - uzupełnienie podłogi po rozbiórce kuchni. 1,02*0,87	m2	0,887	
			razem	m2	0,887
6	KNR 4-01 1001/03	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu Uwaga- do materiałów doliczyć ruszta oraz drzwiczki piesowe. 0,97*0,60*1,80	m3	1,048	
			razem	m3	1,048
7	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach 23,272	m2	23,272	
			razem	m2	23,272
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 -sufity Pokój I 3,24+4,08 Kuchnia 3,04*4,07 Łazienka 1,10*1,63	m2	7,320	
			m2	12,373	
			m2	1,793	
			razem	m2	21,486
			razem	m2	21,486
9	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku -Sufity. 21,486	m2	21,486	
			razem	m2	21,486
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,272+21,486	m2	44,758	
			razem	m2	44,758
11	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną podsufitki w przedpokoju 2,10*0,97	m2	2,037	
			razem	m2	2,037
12	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian- lamperje w kuchni 5,40*1,50+1,25*0,80+1,10*1,50+1,20*1,50+2,90*0,70	m2	14,580	
			razem	m2	14,580
13	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany Pokój I (5,45+4,27)*2*2,87 Pokój II (3,24+4,08)*2*2,87 Kuchnia (3,04+4,07)*2*2,87 Łazienka (1,10+1,63)*2*0,83 Przedpokój (2,10+0,97)*2*3,00	m2	55,793	
			m2	42,017	
			m2	40,811	
			m2	4,532	
			m2	18,420	
			razem	m2	140,573

## Przedmiar

## Budynek mieszkalny Roboty remontowo budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Minus lamperje -14,58	m2	-14,580
		Minus otwory -(2,10*3,00)	m2	-6,300
		-(0,70*2,00+0,80*1,98*2)	m2	-4,568
		razem	m2	136,125
14	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany. 136,125	m2	136,125
		razem	m2	136,125
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 136,125	m2	136,125
		razem	m2	136,125
16	KNR 2-02s 1509/01	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne - podłóg drewnianych 23,272+7,32+12,373	m2	42,965
		razem	m2	42,965
17	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2 3,00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
18	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,13*2,07*2,50+0,80+1,98*2,75+0,80*2,00*2,50+0,70*2,00*2,50	m2	19,593
		razem	m2	19,593
19	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 3,30+1,06+2,86	m	7,220
		razem	m	7,220
20	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
21	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegiel Uwaga: do materiałów doliczyć koszt ościeżnicy. 0,80*2,00	m2	1,600
		razem	m2	1,600
22	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednozielne o powierzchni do 2,00m2 Uwaga: Skrzydło drzwiowe zewnętrzne stalowe ocieplane. 0,80*2,00	m2	1,600
		razem	m2	1,600
23	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów 2,05*2+0,90*2	m	5,900
		razem	m	5,900
24	KNR 4-01 1102/01	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,1m2 naświetle. 0,70*0,50	m2	0,350
		razem	m2	0,350
25	Kalkulacja indywidualna	Montaż szyby zespolonej ( pakiet szybowy do okna z PCV w kuchni) 0,35 x 0,99 m	szt	1,000
26	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 23,272*0,019+1,66+0,02+0,948+1,040	m3	4,110
		razem	m3	4,110
27	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		

## Przedmiar

Budynek mieszkalny Roboty remontowo budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 4) 4.11	m3	4,110
			razem m3	4,110

**INSPEKTOR NADZORU**  
Robót Budowlanych  
Jan ~~...~~  
Upr. SUW 121/87

Budynek mieszkalny : instalacja wod.-kan.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacja wod.-kan. - ul. Wesola 30/8		
		Instalacja wod.-kan.		
1	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4,000
2	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do podgrzewacza wody - 15 mm	szt	2,000
3	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	3,500
4	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
5	KNR 2-15 0113/06	Zawór bezpieczeństwa sprężynowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
6	KNR 2-15 0112/01	Zawór antyskażeniowy sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
7	KNR 4-02 0141/02	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody 80 l. - poz. zast.	szt	1,000
8	KNR 4-02 0211/03	Wstawienie czyszczaka z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi poz. zast.	szt	1,000
9	KNR 4-02 0111/01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15mm	szt	2,000
10	KNR 4-02 0107/01	Wstawienie dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15mm - poz. zast.	szt	1,000
11	KNR 4-02 0121/03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
12	KNR 4-02 0128/02	Remont baterii zmywakowej - wymiana pokręteł i wylewki	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Sanitarnych

Wiesław J. Jurek

