

Osiedle II Bl. 20 Remont chodnika

Nr	Podstawa, opis robot	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 15,0*2,0+5,0*3,5+17,5*2,0	m2	82,500
		razem m2	82,500
2	KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 15,0*2+5,0*2+17,5*2	m	75,000
		razem m	75,000
3	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	63,750
4	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 15,0*2+5,0*2+17,5*2	m	75,000
		razem m	75,000
5	KNR 2-31u1 0300/01 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 15,0*1,50+5,0*3,0+17,5*1,5	m2	63,750
		razem m2	63,750
6	KNR 2-02 0218/01 Schody betowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu (0,30*0,25*2)*6*2	m3	1,800
		razem m3	1,800
7	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 82,5*0,05+75*0,25*0,06+2,0	m3	7,250
		razem m3	7,250
8	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km	m3	7,250
9	Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu	m3	7,250
		m3	7,250

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Mielonki
Upr. Bud. SUW 84/81

