

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowo Budowlane.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 1001/02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1,0m ³ z wymianą lub bez wymiany osprzętu Uwago do materiałów doliczyć koszt rusztów piecowych oraz drzwiczek piecowych 0,80*0,60*1,95	m ³	0,936	
			razem	m ³	0,936
2	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach-. Analogja - drzwiczek kominowych hermetycznych nad ryrą zapieczową. 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
3	KNR 4-01 1003/08	Naprawa główna trzonów kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ospoinowania ścianek trzonu kuchennego wraz z uprzednim oczyszczeniem oraz okredowaniem 2,50m ²		1,000	
5	KNR 4-01 1010/01	Wymiana w trzonach kuchennych rusztu paleniskowego 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
6	KNR 4-01 1010/04	Wymiana w trzonach kuchennych drzwiczek popielnikowych 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
7	KNR 4-01 1010/05	Wymiana w trzonach kuchennych drzwiczek podpiekarnikowych 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
8	KNR 4-01 1010/09	Wymiana w trzonach kuchennych płyty kuchennej z otworami 2,00	szt	2,000	
			razem	szt	2,000
9	KNR 4-01 1010/12	Wymiana w trzonach kuchennych piekarnika 1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
10	KNR 4-01 1010/15	Wymiana blachy przedpiecowej 2,00	szt	2,000	
			razem	szt	2,000
11	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² - sufity Kuchnia 2,71*4,79 Pokój 2,96*4,85 Przedpokój 2,98*1,09	m ²	12,981	
			m ²	14,356	
			m ²	3,248	
			razem	m ²	30,585
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- zufity 30,585	m ²	30,585	
			razem	m ²	30,585
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów			

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowo Budowlane.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		30,585	m2	30,585	
			razem	m2	30,585
14	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian- lamperja w kuchni 1,50*1,50	m2	2,250	
			razem	m2	2,250
15	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany Pokój (2,96+4,85)*2*3,43 Kuchnia (2,71+4,79)*2*3,43 Korytarz (2,98+1,08)*2*3,43 Minus lamperje -2,25	m2 m2 m2 m2	53,577 51,450 27,852 -2,250	
			razem	m2	130,629
16	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany 130,629	m2	130,629	
			razem	m2	130,629
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 130,629	m2	130,629	
			razem	m2	130,629
18	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Korytarz 2,98*1,09	m2	3,248	
			razem	m2	3,248
19	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych 30,585	m2	30,585	
			razem	m2	30,585
20	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyścienne drewniane- w korytarzu Korytarz (2,98+1,08)*2 Minus -(0,90*2)	m {listew m {listew	8,120 -1,800	
			razem	m {listew	6,320
21	KNR 4-01 1101/02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,5m2 0,99*0,49+0,30*0,50*2	m2	0,785	
			razem	m2	0,785
22	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 1,30*2,20*3,75*2	m2	21,450	
			razem	m2	21,450
23	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2 2,00	szt	2,000	
			razem	szt	2,000
24	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 3,43+0,50	m	3,930	

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowo Budowlane.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m	3,930
25	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych			
		3,43		m	3,430
			razem	m	3,430
26	KNR 4-02 0218/01	Wymiana zlewu z blachy emaliowanej ze wspornikami			
		1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
27	KNR 4-02 0212/02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 40mm łączonego metodą klejenia			
		1,00		miejsce	1,000
			razem	miejsce	1,000
28	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach			
		1,00		szt	1,000
			razem	szt	1,000
29	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km			
		9,60*0,15*0,02+0,936		m3	0,965
			razem	m3	0,965
30	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)			
		0,936		m3	0,936
			razem	m3	0,936

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
[Podpis]
 Jan...
 SUW...