Budynek mieszkalny - remont posadzek balkonów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych		
		wiszące (5,2*0,8)*8	m2	33,280
		logie (4,75*0,9+2,0*0,4)*9	m2	45,675
		razem	m2	78,955
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		((4,75+0,4)*9+(5,2+0,9*2)*8)*0,2	m2	20,470
		razem	m2	20,470
3	KNR 4-04 0509/03	Analogia - Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - izolacja płyty balkonu		
		((4,75+0,4)*9+(5,2+0,9*2)*8)*0,2	m2	20,470
		razem	m2	20,470
4	KNR K-11 0101/03	Analogia -Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni pionowych grubości do 5mm - spody balkonów		
		((1,5*0,9)*16+(0,9*2+1,5)*16*0,1)*40%	m2	10,752
		razem	m2	10,752
5	KNR K-01 0108/06	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach sufitowych		
		78,955*15%	m2	11,843
		razem	m2	11,843
6	KNR K-01 0106/01	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych		
		78,955*0,3	dm3	23,687
		razem	dm3	23,687
7	KNR 4-01 0728/05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków		
		(0,9*1,5)*16	m2	21,600
		razem	m2	21,600
8	KNR 0-22 0528/02	Analogia - Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD- izolacja płyty balkonowej		
		(1,5*0,9)*16	m2	21,600
		razem	m2	21,600
9	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro		
		(1,5*0,9)*16	m2	21,600
		razem	m2	21,600
10	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		(Krotność= 3)		
		21,6	m2	21,600
		razem	m2	21,600
11	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		
		(0,9*2+1,5)*16*0,25	m2	13,200
		razem	m2	13,200
12	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji		
		21,6	m2	21,600
		razem	m2	21,600

INSPEKTOR NADZORU
Jerzy Łopieńko
Upr. bud. SUW-114/88