

Budynek mieszkalny - wymiana stolarki drzwiowej w oficynie i renowacja drzwi zabytkowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Drzwi w oficynie</b>				
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,4*2,9	m2	4,060
		razem	m2	4,060
2	KNR 2-02 1019/07	Analogia -Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone pakietem szkła bezpiecznego, dwudzielne 1,3*2,15	m2	2,795
		razem	m2	2,795
3	KNR 2-02 1009/04	Analogia - Nadświetla fabrycznie wykończone stałe o powierzchni do 0,70m2 - pakiet szklany ze szkłem bezpiecznym 0,70*1,3	m2	0,910
		razem	m2	0,910
4	KNR 2-02 1015/02	Analogia - Ościeżnice drewniane zewnętrzne z nadświetlem szklanym uchylnym 2,8*2+1,3	m	6,900
		razem	m	6,900
5	KNR 4-01 0711/05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (2,8*2+1,4)*0,35	m2	2,450
		razem	m2	2,450
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,8*2+1,4)*0,35	m2	2,450
		razem	m2	2,450
<b>Drzwi do renowacji</b>				
7		Renowacja zabytkowych drzwi zewnętrznych w zakresie wymiany elementów pionowych ościeżnicy z zawiasami wbijanymi. Oczyszczenie z farb olejnych opaski drzwiowej wewnętrznej z równoczesnym uzupełnieniem brakujących elementów wystroju. Skrzydła drzwiowe - uzupełnienie brakujących elementów drewnianych, zerwanie wszystkich warst farb olejnych. Montaż nowego zamka przystosowanego do instalacji domofonowej wraz z podłączeniem. Wymiana stopni drewnianych zewnętrznych na elementy z kamienia płomykowanego gr do 4cm. Naprawa tynków ościeży zewnętrznych wraz z malowaniem. Montaż samozamykacza <del>istopim</del> <i>stumplos stopc.</i>	kpl	1,000

18.08.2016

Jan Wincenty Zaręba  
 Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych  
 Nr upr.bud. SUW-66/81