Przedmiar

Przełożenie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej z montażem wiatroizolacji

ul. CIESIELSKA 5

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m		
	10*7+9*7	m2	133,000
	razem	m2	133,000
2	KNR 4-01 0504/01 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho		
	dachówka ceramiczna z odzysku		
	fragment połaci dachu od str. podwórka m 4 (8,2+6,0)*3/2	m2	21,300
	fragment połaci dachu od str. ulicy m3 (8,7+6,2)*3/2	m2	22,350
	razem	m2	43,650
3	KNR 4-04 0403/02 Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk		
	fragment połaci dachu od str. podwórka m 4 (8,2+6,0)*3/2	m2	21,300
	fragment połaci dachu od str. ulicy m3 (8,7+6,2)*3/2	m2	22,350
	razem	m2	43,650
4	KNR K-05 0103/01 Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Pro		
	fragment połaci dachu od str. podwórka m 4 (8,2+6,0)*3/2	m2	21,300
	fragment połaci dachu od str. ulicy m3 (8,7+6,2)*3/2	m2	22,350
	razem	m2	43,650
5	KNR K-05 0104/06 Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm		
	fragment połaci dachu od str. podwórka m 4 (8,2+6,0)*3/2	m2	21,300
	fragment połaci dachu od str. ulicy m3 (8,7+6,2)*3/2	m2	22,350
	razem	m2	43,650
6	KNR K-05 0105/03 Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm		
	fragment połaci dachu od str. podwórka m 4 (8,2+6,0)*3/2	m2	21,300
	fragment połaci dachu od str. ulicy m3 (8,7+6,2)*3/2	m2	22,350
	razem	m2	43,650
7	KNR 4-01 0504/08 Przełożenie gąsiorów ceramicznych		
	gąsiory ceramiczne z odzysku	m	7,000
8	KNR 4-01 0531/04 Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką holenderką, płytami bitumicznymi falistymi		
	komin nad mieszkaniem nr4 (1,2*2+0,6*2)*0,4	m2	1,440
	razem	m2	1,440

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SLW-114/98

Ciesielska 5 (od strony podwórka) m 4



Ciesielska 5 (od strony ulicy) m 3