Budynek mieszkalny - przebudowa główek kominowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0419/03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
2	KNR 4-01 0420/01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu		
		2,5*2	m	5,000
		razem	m	5,000
3	KNR 4-01 0420/03	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu		
		(1,20*2,5)*2	m2	6,000
		razem	m2	6,000
4	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych		
		(1,96*0,6)*2	m2	2,352
		razem	m2	2,352
5	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących		
		1,9*0,48*0,9+1,8*0,48*1,2	m3	1,858
		razem	m3	1,858
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		1,9*0,48*0,9+1,8*0,48*1,2	m3	1,858
		(1,96*0,6)*2*0,07	m3	0,165
		razem	m3	2,023
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 3)		
		1,9*0,48*0,9+1,8*0,48*1,2	m3	1,858
		(1,96*0,6)*2*0,07	m3	0,165
		razem	m3	2,023
8	KNR 4-01 0310/02	Analogia - Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 - cegła klinkierowa		
		1,9*0,48*1,04+1,8*0,48*1,34	m3	2,106
		razem	m3	2,106
9	KNR K-05 0208/03	Montaż dużych ławeczek kominiarskich na dachach krytych dachówką Braas		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000

Jan Wincenty Kareba
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr upr.bud. SLW-6781