Przebudowa 2 główek kominowych od strony ulicy

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Zajęcie pasa drogowego | szt | 1,000 |
| 2 | KNR 4-04 0901/05 | Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny | m | 12,000 |
| 3 | KNR 4-04 0901/06 | Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny | m | 12,000 |
| 4 | KNR 4-04 0901/07 | Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny | m | 12,000 |
| 5 | KNR 4-01 0535/07 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku | | |
| | | (Krotność= 2) | | |
| | | *Uwaga : ponowny montaż* | | |
| | | obróbki kominów (1,4*2+0,4*2)*2*0,4 | m2 | 2,880 |
| | | razem | m2 | 2,880 |
| 6 | KNR 4-01 0535/01 | Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku | | |
| | | (Krotność= 2) | | |
| | | *Uwaga : ponowny montaż* | | |
| | | 3,4*2 | m2 | 6,800 |
| | | razem | m2 | 6,800 |
| 7 | KNR 4-01 0535/09 | Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku | | |
| | | obróbki kominów (1,4*2+0,4*2)*2*0,4 | m2 | 2,880 |
| | | 3,4*2 | m2 | 6,800 |
| | | razem | m2 | 9,680 |
| 8 | KNR 4-01 0419/02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m | szt | 2,000 |
| 9 | KNR 4-01 0310/02 | Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych z kolorze wisniowym.o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 | | |
| | | 0,4*1,3*1,5*2 | m3 | 1,560 |
| | | razem | m3 | 1,560 |
| 10 | KNR 4-01 0108/13 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | | |

Przebudowa 2 główek kominowych od strony ulicy

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | | | m3 | 1,560 |
| 11 | KNR 4-01 0108/16 | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km<br>(Krotność= 3) | m3 | 1,560 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za utylizację gruzu | m3 | 1,560 |
| 13 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm<br>czapki kominowe (1,3*2+0,5*2)*2*0,4 | m2 | 2,880 |
| | | razem | m2 | 2,880 |
| 14 | KNR 4-01 0711/03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu<br>kominy poniżej dachu (1,2*2+0,4*2)*1,6*2 | m2 | 10,240 |
| | | razem | m2 | 10,240 |

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SLW-114/88