Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
		26,20*2+12,10*2	m	76,600
		razem	m	76,600
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		8,50*5	m	42,500
		razem	m	42,500
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		26,20*0,30*2+12,10*0,30*2	m2	22,980
		razem	m2	22,980
4	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		22,98	m2	22,980
		razem	m2	22,980
5	KNR K-05 0301/03	Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		76,60	m	76,600
		razem	m	76,600
6	KNR K-05 0301/05	Montaż narożników zewnętrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		4,00	szt	4,000
		razem	szt	4,000
7	KNR K-05 0301/06	Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		8,00	szt	8,000
		razem	szt	8,000
8	KNR K-05 0302/02	Montaż rur spustowych o średnicy 120 mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		8,00*8	m	64,000
		razem	m	64,000
9	KNR K-05 0302/03	Montaż kolanek 120 mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		16	szt	16,000
		razem	szt	16,000
10	KNR K-05 0302/05	Montaż redukcji w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
11	KNR 2-02s 1610/08	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wys. do 10m		
		4+8	kolumnę	12,000
		razem	kolumnę	12,000

10.04.2014r.

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Jakubowski
Upr. SUW 121/87