Budynek mieszkalny Roboty tynkarskie i dekarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie i montaż daszków o konstrukcji drewnianej - szt 4.Pokrycie blacha trapezowa powlekana - kolor brązowy		
1	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		(1,2*2+2+2*2)*0,28*4	m2	9,408
		razem	m2	9,408
2	KNR 2-02 0406/01	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej		
		((0,8*2+2,4)*0,1*0,12)*4	m3	0,192
		razem	m3	0,192
3	KNR 2-02 0409/01	Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej		
		(0,8*2+1,2+2*4+1,5*2)*0,08*0,18	m3	0,199
		razem	m3	0,199
4	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej		
		1,00*2,95*4	m2	11,800
		razem	m2	11,800
5	NNRNKB 6 0537/01	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 25m2		
		11,80	m2	11,800
		razem	m2	11,800
6	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		(1,5*2)*4*0,45	m2	5,400
		razem	m2	5,400
7	KNR K-05 0301/01	Montaż rynien dachowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub równoważny		
		2,95*4+0,80*2*4	m	18,200
		razem	m	18,200
8	KNR K-05 0301/05	Montaż narożników zewnętrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub równoważny		
		2*4	szt	8,000
		razem	szt	8,000
9	KNR K-05 0301/06	Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
10	KNR K-05 0301/07	Montaż denek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor		
		8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
11	KNR K-05 0302/02	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub równoważny		
		2,80*4	m	11,200
		razem	m	11,200
12	KNR K-05 0302/03	Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub równoważny		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
		Tynk mozaikowy przy wejściach do klatek schodowych		
13	KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne podłoża		

Budynek mieszkalny Roboty tynkarskie i dekarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,95*2,70*4	m2	31,860
		-(1,07*2,05)*4	m2	-8,774
		razem	m2	23,086
14	KNR K-08 0107/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod tynk mozaikowy		
		23,086	m2	23,086
		razem	m2	23,086
15	KNR K-08 0107/03	Ułożenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na ścianach		
		23,083	m2	23,083
		razem	m2	23,083
16	KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne podłoza - ościeża		
		2,05*0,26*2*4+0,26*0,90*4	m2	5,200
		razem	m2	5,200
17	KNR K-08 0107/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod tynk mozaikowy		
		5,20	m2	5,200
		razem	m2	5,200
18	KNR K-08 0107/03	Ułożenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na ścianach		
		5,20	m2	5,200
		razem	m2	5,200

26 04 2018 r.

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Jakubowski
SLWI 121/97