Budynek mieszkalny - schody do piwnicy i posadzki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach		
		(0,25*1,14)*8*4	m2	9,120
		razem	m2	9,120
2	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża		
		(0,25*1,14)*8*4	m2	9,120
		razem	m2	9,120
3	KNR K-11 0202/01	Wypełnienie ubytków zaprawą ZENTRIFIX GM2 warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych		
		(0,25*1,14)*8*4	m2	9,120
		razem	m2	9,120
4	KNR K-11 0202/02	Wypełnienie ubytków zaprawą ZENTRIFIX GM2 warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych		
		(0,175*1,14)*8*4	m2	6,384
		razem	m2	6,384
5	KNR 0-12 1121/05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm		
		stopnice (0,27*1,14)*8*4	m2	9,850
		podstopnie (0,175*1,14)*9*4	m2	7,182
		razem	m2	17,032
6	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach		
		49,0*1,2+(4,8*1,0)*7+(2,5*1,0)*2+(3,0*1,2)*4	m2	111,800
		razem	m2	111,800
7	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		49,0*1,2+(4,8*1,0)*7+(2,5*1,0)*2+(3,0*1,2)*4	m2	111,800
		razem	m2	111,800
8	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		49,0*1,2+(4,8*1,0)*7+(2,5*1,0)*2+(3,0*1,2)*4	m2	111,800
		razem	m2	111,800
9	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		(49,0*2+(4,8*2,0+1,0)*7+(2,5*2,0)*2+(3,0*2)*4)*2,2-(1,0*2)*50	m2	353,640
		razem	m2	353,640

30.12.2016r.

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Budowlanych
Nr upr.bud. SUI-63/81