

Przebudowa pieca

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
HANERS&MITA GB/2			
1	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0m ³ z wymianą drzwiczek piecowych, rusztu piecowego i rury zapiecowej 0.79*0.58*1.88	m ³	0.861
		razem	m ³ 0.861
2	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blachy przedpiecowej 1	szt	1.000
		razem	szt 1.000
3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0.79*0.58*1.88	m ³	0.861
		razem	m ³ 0.861
4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 4 0.79*0.58*1.88*4	m ³	3.446
		razem	m ³ 3.446
5	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Analogia drzwiczek kominowych nad rurą zapiecowa 1	szt	1.000
		razem	szt 1.000

Jan Wincencjusz Zięba
 Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
 Nr upraw. d. SUW-66/81

Budynek Mieszkalny Roboty Zduńskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
KONOPNICKIEJ 14/7				
1	KNR 4-01 1001/03	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m ³ z wymianą rusztów piecowych, drzwiczek piecowych oraz rury zapiecowej. 0,90*0,80*1,95	m ³	1,404
			razem	m ³ 1,404
2	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka ścianki grzewczej trzonu kuchennego. 0,60*1,40*0,30	m ³	0,252
			razem	m ³ 0,252
3	KNR 4-01 0425/02	Wycięcie otworów na piece w ścianach deskowanych dwustronnie 1,10*2,15	m ²	2,365
			razem	m ² 2,365
4	KNR 4-01 1010/15	Wymiana blachy przedpiecowej 1,00	szt	1,000
			razem	szt 1,000
5	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek kominowych nad rurą zapiecową. 1,00	szt	1,000
			razem	szt 1,000
6	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- fundament pod piec. 0,90*0,70*0,15	m ³	0,095
			razem	m ³ 0,095
7	KNR 2-02s 0205/01	Płyty fundamentowe pod piec 0,95*0,85*0,12	m ³	0,097
			razem	m ³ 0,097
8	KNR 2-02 0616/02	Izolacje poziome z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho 1,50*1,50	m ²	2,250
			razem	m ² 2,250
9	KNR 4-01 0202/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm 10,50	kg	10,500
			razem	kg 10,500
10	KNR 4-01 0705/04	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 2,15*4+1,00*2	m	10,600
			razem	m 10,600
11	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 1,404+0,252+0,095	m ³	1,751
			razem	m ³ 1,751
12	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 1,751	m ³	1,751
			razem	m ³ 1,751

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Janowski
 Upr. SUW 121/87

Przebudowa pieca

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
WARYŃSKIEGO 35/13			
1	Przebudowa pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1,0m ³ z wymianą drzwiczek piecowych, rusztu piecowego i rury zapiecowej 0,79*0,58*1,88	m3	0,861
	razem	m3	0,861
2	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blachy przedpiecowej 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,79*0,58*1,88	m3	0,861
	razem	m3	0,861
4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 4 0,79*0,58*1,88*4	m3	3,446
	razem	m3	3,446
5	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Analogia drzwiczek kominowych nad rurą zapiecową 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Matuski
Upr. Bud. S.W. 84751

Przebudowa pieca

Nr	Podstawa. opis robót	Jm	Ilość
	CIESIELSKA 5/6		
1	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m ³ z wymianą drzwiczek piecowych, rusztu piecowego i rury zapiecowej 1,05*0,57*1,87	m ³	1.119
		razem	m ³ 1.119
2	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blachy przedpiecowej 1	szt	1.000
		razem	szt 1.000
3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,05*0,57*1,87	m ³	1.119
		razem	m ³ 1.119
4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 4 1,05*0,57*1,87*4	m ³	4.477
		razem	m ³ 4.477
5	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Analogia drzwiczek kominowych nad rurą zapiecową 1	szt	1.000
		razem	szt 1.000

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
 Upr. Bud. SUW 64/81


Przebudowa pieca

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	PUKASKIEGO 24E 1		
1	Przestawienie pieców licowanych kablami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m ³ z wymianą drzwiczek piecowych, rusztu piecowego i rury zapiecowej 0,61*0,97*1,9	m ³	1,124
		razem	m ³ 1,124
2	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blachy przedpiecowej 1	szt	1,000
		razem	szt 1,000
3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,61*0,97*1,9	m ³	1,124
		razem	m ³ 1,124
4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 4 0,61*0,97*1,9*4	m ³	4,497
		razem	m ³ 4,497
5	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach. Analogia drzwiczek kominowych nad rurą zapiecową 1	szt	1,000
		razem	szt 1,000

Jan Wincenty Zarba
 Inspektor Nadzoru Budowlanych
 Nr upr.bud. SUW-66/81

Przebudowa pieca

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m ³ z wymianą drzwiczek piecowych, rusztu piecowego i rury zapiccowej 0,96*0,57*1,87	m ³	1,023
		razem	m ³
2	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blachy przedpiccowej 1	szt	1,000
		razem	szt
3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,96*0,57*1,87	m ³	1,023
		razem	m ³
4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 4 0,96*0,57*1,87*4	m ³	4,093
		razem	m ³
5	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach. Analogia drzwiczek kominowych nad rurą zapiccową 1	szt	1,000
		razem	szt

Jan Wincel 
 Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
 Nr upr.bud. SUW-66/81