

## Przedmiar

Strona 2/8


Remont wolnego lokalu nr 8 w budynku przy ul. Galaja 23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet  (2,8*2+4,08*2)*3,5	m2	48,160
			razem	48,160
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku  ściany (2,8*2+4,08*2+1,92*2+3,9*2+2,5*2+4,85*2)*3,5+(2,0+1,4)*1,8 sufity 2,8*4,08+1,92*3,9+2,5*4,85	m2	146,470
			m2	31,037
			razem	177,507
3	KNR 4-01 0709/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami	szt	5,000
4	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m2	1,800
5	KNR 0-19 0929/06	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 3*1,14*1,76+0,7*1,3	m2	6,929
			razem	6,929
6	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  1,2*0,3+0,8*0,3	m2	0,600
			razem	0,600
7	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  po demontażu drzwi dwuskrzydłowych i demontażu okna w ścianie kuchennej 0,5*2,1*0,24+0,7*1,3*0,6	m3	0,798
			razem	0,798
8	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 0,9*4	m	3,600
			razem	3,600
9	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2	177,507
10	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	177,507
11	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie  2,8*4,08+1,92*3,9+4,85*2,5+1,4*1,3	m2	32,857
			razem	32,857
12	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych-analogia wzmocnienie istniejących podłóg płytą OSB g=12 mm	m2	32,857
13	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2	32,857
14	KNR 2-02 1509/06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub flalową (syntetyczną) płyt pilśniowych twardych	m2	32,857
15	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych z dwukrotnym malowaniem  4,08*2+2,8*2+1,92*2+3,9*2+4,85*2+2,5*2	m	40,100
			razem	40,100
16	KNR 2-02u1 U-0202-0002 00/01	Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglany  pomieszczenie WC	m2	6,600
17	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości powyżej 45mm o 80mm	m2	6,600
18	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03	Lakierowanie boazerii	m2	6,600

## Przedmiar

Remont wolnego lokalu nr 8 w budynku przy ul. Gałaja 23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2 (0,8*2*2+1,6*0,7)*2	m2	8,640
			razem	m2 8,640

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
Józef Kopiczko  
Upr. bud. SUW-114/88

## Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Gałaja 23

### Zakres zamówienia

- profil PCV 5-komorowy
- okucia obwiedniowe
- zestaw dwuszybowy- szkło float  $K \leq 1,0 \text{ W(m}^2 \text{ } ^\circ\text{K)}$
- dokonanie własnego pomiaru z natury
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem
- montaż podokiennika z blachy powlekanej
- obustronne tynki na ościeżach
- obustronne malowanie ościeży

Lp	Budynki mieszkalne	Rysunek	Uwagi
			{ szt. 3 }
			{ 1 szt }

**INSPEKTOR NADZORU**  
 Robót Budowlanych  
 Józef Kozłowski  
 Upr. bud. SUWA 14788