

## Budynek mieszkalny Roboty malarskie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Klatka schodowa</b>		
1	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 2,25*6,18	m2	13,905
		razem	m2	13,905
2	KNR 2-02s 2007/01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z listew drewnianych 13,905	m2	13,905
		razem	m2	13,905
3	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach	m2	13,905
4	KNR 4-01 0702/02	Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej 3,00*2+2,10	m	8,100
		razem	m	8,100
5	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 3,00*2+2,10	m	8,100
		razem	m	8,100
6	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2,25*2,06	m2	4,635
		razem	m2	4,635
7	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 5,00	szt	5,000
		razem	szt	5,000
8	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 2,24*2,50+1,10*1,04+2,21*2,20+1,22*1,28+0,75*0,17+1,20*0,17*2	m2	13,703
		razem	m2	13,703
9	KNR 2-02 1118/06	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą Gres antypoślizgowy. 6,744+2,21*2,20+1,22*1,28+0,75*0,17+1,20*0,17*2	m2	13,703
		razem	m2	13,703
10	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek 2,24+2,56+1,10+1,04+2,21+2,20 -(1,49+1,00+1,00)	m	11,350
		razem	m	-3,490
			m	7,860
11	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 7,86	m	7,860
		razem	m	7,860
12	KNR 4-01 1101/03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2 0,22*2,00*4+0,50*0,33*4	m2	2,420
		razem	m2	2,420
13	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Sufity 2,54*1,09+2,95*1,09+1,20*2,25+2,28*2,51 Ściany 2,25*7,04+6,18*7,04*2 Minus lamperje -(2,85+1,11+2,21+1,21+3,59+1,79+2,21+3,60+2,46+2,25+2,21)*1,40 -(1,03*0,60+1,34*1,36*0,50)	m2	14,407
			m2	102,854
			m2	-35,686
			m2	-1,529
		razem	m2	80,046
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14,407+2,25*6,18	m2	28,312
		razem	m2	28,312
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 65,63	m2	65,630
		razem	m2	65,630

## Budynek mieszkalny Roboty malarskie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (2,85+1,11+2,21+1,21+3,59+1,79+2,21+3,60+2,46+2,25+2,21)*1,40+1,03*0,60+1,34*2,36*0,50 Boki biegów (2,95+2,54)*0,20+1,11*0,60 Minus otwory drzwiowe -(1,00+1,00+1,38)*1,40	m2	37,885
			m2	1,764
			m2	-4,732
			razem	m2
17	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 2,29+1,22*3,75	m2	6,865
			razem	m2
18	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (2,40+3,33)*0,80	m2	4,584
			razem	m2
19	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2- tablica ogłoszeniowa 1,12*0,86	m2	0,963
			razem	m2
20	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą chlorokalczkową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi metalowe 1,39*2,82*2,50	m2	9,800
			razem	m2
21	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,00*2,10*2,50	m2	5,250
			razem	m2
22	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2- oszkłona ścianka drewniana 2,20*3,52*2,50 Minus drzwi -(1,00*2,10)	m2	19,360
			m2	-2,100
			razem	m2
23	KNR 4-01 1212/56	Miniowanie kratak, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1m2 2,00	szt	2,000
			razem	szt
24	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 16,50	m	16,500
			razem	m
25	KNR 2-02s 1611/03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 8m 2,00	kolumnę	2,000
			razem	kolumnę
<b>Korytarz</b>				
26	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku Sufity 2,58*2,51 Ściany 2,51*3,53+2,58*3,53*2 Minus lamperje -(1,10+0,34+1,28+2,87)*1,40	m2	6,476
			m2	27,075
			m2	-7,826
			razem	m2
27	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,58*2,51	m2	6,476
			razem	m2
28	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19,249 Minus otwory -(1,40*2,40+0,90*2,05)	m2	19,249
			m2	-5,205
			razem	m2
29	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (1,10+0,34+1,28+2,87)*1,40	m2	7,826
			razem	m2

## Budynek mieszkalny Roboty malarskie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-01 1212/56	Miniowanie kratk, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1m2 2,00	szt	2,000
		razem	szt	2,000
31	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,40*2,40	m2	3,360
		razem	m2	3,360
<b>Utwardzenie przejazdu w bramie</b>				
32	KNR 2-31 0804/05	Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm 2,58*14,80	m2	38,184
		razem	m2	38,184
33	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II 38,184	m2	38,184
		razem	m2	38,184
34	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 38,184	m2	38,184
		razem	m2	38,184
35	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 38,184	m2	38,184
		razem	m2	38,184
36	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspocy cementowo-piaskowej 38,148	m2	38,148
		razem	m2	38,148
37	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 39,148*0,10	m3	3,915
		razem	m3	3,915
38	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km (Krotnosc= 4) 3,915	m3	3,915
		razem	m3	3,915

**INSPEKTOR NADZORU**  
**Robót Budowlanych**  
*Jan Jakubowski*  
 Upr. SUW 121/87