

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Demontaż:

- 6 istniejących hydrantów natynkowych – Putry 9.
- 2 istniejących hydrantów natynkowych – Waryńskiego 27.
- 2 drzwiczek z hydrantów podtynkowych – Waryńskiego 27.

2. Montaż:

- 10 nowych hydrantów natynkowych z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym w kolorze białym o maksymalnej głębokości szafki 200 mm (Putry 9 – 6, Waryńskiego 27 – 4).

Wyposażenie:

- zawór DN 25
 - zwijadło wychylne o kąt 180° z możliwością rozwinięcia węża będącego pod ciśnieniem wody, na każdą długość.
 - wąż półsztywny DN 25 długości 30 mb.
 - prądownica
 - gaśnica proszkowa GP 4x ABC
 - znaki bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”, „Gaśnica”.
 - Szafki ochronnej na gaśnicę w kolorze białym wraz z gaśnicą GP 4x ABC i oznakowanie znakiem bezpieczeństwa „Gaśnica” z wpuszczanym zamkiem patentowym z kluczykiem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną – Młynarskiego 9.
3. Wykonanie badań wydajności 10 nowo zamontowanych hydrantów i 2 istniejących w budynku przy ul. Młynarskiego 9 potwierdzonych stosownymi protokołami.

SPECJALISTA

Jacek Kontaszewski